

341/5/10

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Staroźreby”.

I. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ podstawę do sporządzenia kosztorysów ofertowych stanowi dokumentacja projektowa oraz STAWIOR. W związku z powyższym proszę uzupełnić projekt konstrukcji na rozbudowę szkoły o brakujące rysunki wykonawcze tj;

1. Zestawienie stali dla konstrukcji stalowej dachu
2. Projekt wykonawczy konstrukcji drewnianej dachu na fragmencie budynku wraz z zestawieniem drewna.
3. Rysunki nadproży stalowych z C160 nad nowymi otworami w istniejących ścianach szkoły, brak takich pozycji również w przedmiarze.
4. Przekroje ław fundamentowych wraz z zestawieniem stali.
5. Zestawienie stali dla słupów
6. Rysunki wykonawcze stropów STR-2; STR-4; STR-5; STR-6; STR-9 oraz zestawieniami stali dla wszystkich stropów.
7. Rysunki wykonawcze elementów klatki schodowej BS-01 do BS-04 wraz z zestawieniami stali
8. Rysunki wykonawcze podciągów P-01 do P-10 wraz z zestawieniem stali
9. Rysunki wykonawcze nadproży żelbetowych NZ-1 do NZ-6 wraz z zestawieniem stali
10. Rysunki wykonawcze wieńców stropowych W-01 i W-02 wraz z zestawieniem stali

Uwaga ogólna:

*Zgodnie z umową pracownia projektowa miała wykonać **Projekt budowlany** – w jego zakres nie wchodziły projekty wykonawcze, a co za tym idzie rysunki wykonawcze konstrukcji wraz z zestawieniami stali.*

Wykonawca (oferent) jest w stanie określić (policzyć) ilość stali zbrojeniowej na podstawie rysunków i obliczeń elementów konstrukcyjnych zawartych w Załączniku Nr 1 do projektu konstrukcji - Obliczenia

I.1. – patrz Uwaga ogólna

I.2. – patrz Uwaga ogólna

I.3. Nadproże wg. rys. K-03, K-05. wg. opisu technicznego do projektu konstrukcji str. 6 pkt 5.3 „W istniejących ścianach budynku szkoły na połączeniu z projektowanym korytarzem zaprojektowano nadproża stalowe nad nowymi otworami. Nadproża z ceownika C160, skręcane śrubami Ø16 w rozstawie co max 350 mm. W pierwszej kolejności należy wykonać bruzdy w ścianie, przewiercić otwory i osadzić ceowniki na zaprawie cementowej skręcając jednocześnie śrubami. Przystąpić do kucia otworu poczynając od środka nadproża i poszerzać na boki. Nadproże stalowe osiatkować siatka Rabetza i otynkować.”

Dodatkowo dołączam rysunek nadproża NS-1 (w załączeniu)

I.4. – patrz Uwaga ogólna

I.5. – patrz Uwaga ogólna

I.6. – patrz Uwaga ogólna

I.7. – patrz Uwaga ogólna

I.8. – patrz Uwaga ogólna

I.9. – patrz Uwaga ogólna

I.10. wieniec W-1 – o wymiarach 25x25 cm zbrojenie podłużne 4 Ø12, strzemiona Ø 6 co 25 cm (wg. opisu technicznego do projektu konstrukcji str. 6 pkt 5.2);

wieniec W-2 – o wymiarach 55x20 cm zbrojenie podłużne 6 Ø12, strzemiona Ø 6 co 25 cm

II. W poz. 123 i 124 przedmiaru na rozbudowę szkoły nie ujęto posadzki cementowej gr 6cm pod podłogę starej Sali gimnastycznej w ilości 183,71m². Proszę uzupełnić przedmiar. *W przypadku pominięcia w kosztorysach, posadzki cementowej w stosunku do projektu należy ją uwzględnić w ofercie wg. kalkulacji własnej.*

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na treści faksu

**Wójt Gminy
Józef Stradomski**