

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Nawierzchnia					
1	KNR 2-31 d.1 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		1272	m ²	1272.000	
				RAZEM	1272.000
2	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
3	KNR 4-01 d.1 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych - demontaż słupka ogrodzeniowe- go	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4	kalkulacja in- d.1 dywidualna	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na grubość 4 cm	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
5	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		2544	m ²	2544.000	
				RAZEM	2544.000
6	KSNR 6 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław beto- nowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		252	m	252.000	
				RAZEM	252.000
7	KSNR 6 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe położone na płask o wymiarach 15x30 cm z wykona- niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - analogia	m		
		122	m	122.000	
				RAZEM	122.000
8	KSNR 6 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław beto- nowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki wtopione na wjaz- dach	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
9	KSNR 6 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe łukowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław beto- nowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		37	m	37.000	
				RAZEM	37.000
10	KNR 2-31 d.1 0117-03	Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorzyst.jako podbudowy przy użyciu tłucz- nia kamiennego średnio twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm	m ²		
		372	m ²	372.000	
				RAZEM	372.000
11	KNR 2-31 d.1 0117-04	Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorzyst.jako podbudowy przy użyciu tłucz- nia kamien.średnio twar. - każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zag.	m ²		
		372	m ²	372.000	
				RAZEM	372.000
12	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią- żąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		1272	m ²	1272.000	
				RAZEM	1272.000
14	KNR 2-31 d.1 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią- żąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		1272	m ²	1272.000	
				RAZEM	1272.000
15	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		1272	m ²	1272.000	
				RAZEM	1272.000
16	KNR 2-31 d.1 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		1272	m ²	1272.000	
				RAZEM	1272.000
Droga do oczyszczalni					
17	KNR 2-31 d.2 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gr.kat.V-VI	m ²		
		192	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
18	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		192	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
19	KNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		192	m ²	192.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	192.000
Chodniki					
20	KNR 2-01 d.30109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia	ha		
		0.004	ha	0.004	
				RAZEM	0.004
21	KNR 2-31 d.30101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
		203	m ²	203.000	
				RAZEM	203.000
22	KNR 4-01 d.30108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		grunt.kat. III 40.6	m ³	40.600	
				RAZEM	40.600
23	KNR 4-01 d.30108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		40.6	m ³	40.600	
				RAZEM	40.600
24	KNR 2-31 d.30407-02	Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
		139	m	139.000	
				RAZEM	139.000
25	KSNR 6 d.30502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		184,5	m ²	184.500	
				RAZEM	184.500
26	KSNR 6 d.30502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
27	KNR 2-31 d.30105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		184.5	m ²	184.500	
				RAZEM	184.500
28	KNR 2-31 d.30105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		184.5	m ²	184.500	
				RAZEM	184.500
29	KNR 2-31 d.30109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - podbudowa na wjazdach	m ²		
		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
30	KNR 2-31 d.30109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu - podbudowa na wjazdach	m ²		
		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
31	KNR 2-31 d.30606-01	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
Pobocza					
32	KNR 2-31 d.40102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²		
		159.5	m ²	159.500	
				RAZEM	159.500
33	KNR 2-31 d.40204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
		159.5	m ²	159.500	
				RAZEM	159.500
34	KNR 2-31 d.40204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		159.50	m ²	159.500	
				RAZEM	159.500
35	KNR 4-01 d.40108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		grunt.kat. III 16	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
36	KNR 4-01 d.40108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		16	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
37	KNR 2-01 d.40505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
38	KNR 2-01 d.40510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
		250	m ²	250.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	250.000
Droga do CPN					
39	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka)	m ²		
d.5	1004-05	440	m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
40	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.5	1004-07	880	m ²	880.000	
				RAZEM	880.000
41	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa wyrównawcza	m ²		
d.5	0310-01	440	m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
42	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.5	0310-05	440	m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
43	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.5	0310-06	440	m ²	440.000	
				RAZEM	440.000