

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Roboty przygotowawcze						
1	KNR 2-01 0119-d.103	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		1.502	
Roboty ziemne						
2	KNR 2-01 0203-d.202	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		1125.400	
3	KNR 2-01 0214-d.202	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 10	m ³		788.500	
4	KNR 2-01 0235-d.202	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		246.400	
5	KNR 2-31 0101-d.201	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		5292.000	
6	KNR 2-31 0101-d.202	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 1.8	m ²		5292.000	
7	KNR 2-31 0103-d.204	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		5292.000	
Podbudowa						
8	KNR 2-31 0114-d.301	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		5292.000	
Nawierzchnia						
9	KNR 2-31 0310-d.401	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		5292.000	
10	KNR 2-31 0310-d.402	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		5292.000	
11	KNR 2-31 0310-d.405	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		5292.000	
12	KNR 2-31 0310-d.406	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		5292.000	
13	KNR 2-31 1004-d.407	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie międzywarstwowe	m ²		5292.000	
Zjazdy						
14	KNR 2-31 0202-d.509	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm - zjazdy żwirowe	m ²		370.000	
15	KNR 2-31 0110-d.501	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinkowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy bitumiczne	m ²		92.500	
16	KNR 2-31 0110-d.502	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinkowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu - zjazdy bitumiczne Krotność = 2	m ²		92.500	
17	KNR 2-31 0310-d.505	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - zjazdy bitumiczne	m ²		92.500	
18	KNR 2-31 0310-d.506	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - zjazdy bitumiczne	m ²		92.500	
Odwodnienie						
19	KNR 2-31 0606-d.601	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej	m		420.000	
20	KNR 2-31 0114-d.601	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		252.000	
21	KNR 2-31 0114-d.602	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5	m ²		-252.000	
Roboty wykończeniowe						
22	KNR 2-31 0202-d.703	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 8 cm - pobocza	m ²		2253.000	
23	KNR 2-31 0202-d.704	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - pobocza Krotność = 3	m ²		-2253.000	
Oznakowanie						
24	KNR 2-31 0703-d.801	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.		38.000	
25	KNR 2-31 0702-d.801	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		34.000	