

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 55924-2012 z dnia 2012-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staroźreby

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych relacji Goszczyno Górne - Brudzyno - Rostkowo Orszymowice oraz Płonna - Żochowo Nowe - Karwowo - Góra Nowa na terenie gminy Staroźreby. ...

Termin składania ofert: 2012-03-12

**Staroźreby: Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Górne-
Brudzyno-Rostkowo Orszymowice oraz Płonna-Żochowo Nowe-
Karwowo-Góra Nowa na terenie gminy Staroźreby**

Numer ogłoszenia: 101912 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 55924 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Staroźreby, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby, woj. mazowieckie, tel. 0-24 2617051, 2617065, faks 0-24 2617002.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Górne-Brudzyno-Rostkowo Orszymowice oraz Płonna-Żochowo Nowe-Karwowo-Góra Nowa na terenie gminy Staroźreby.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych relacji Goszczyno Górne - Brudzyno - Rostkowo Orszymowice oraz Płonna - Żochowo Nowe - Karwowo - Góra Nowa na terenie gminy Staroźreby. Przebudowa drogi gminnej relacji Płonna - Żochowo Nowe - Karwowo - Góra Nowa polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z poboczami i zjazdami oraz oczyszczeniem istniejących rowów. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1. Płonna - Góra Nowa od km 0+00 do km 4+020: zmienna szerokość jezdni asfaltowej 4,0 - 4,5m oraz zmienna szerokość poboczy od 0,5 - 0,75m -wykonanie dolnej

warstwy podbudowy ze żwiru grubości 10cm (na istn. drogę żwirową śr. gr. 20cm) -wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 8cm -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 4 cm -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 3 cm -wykonanie obustronnie poboczy żwirowych o szerokości 0,75m -wycinka drzew -oczyszczenie z namułu istniejącego rowu o łącznej długości ok. 40m 2. Płonna - Góra Nowa od km 4+020 do km 4+470,00 - szerokość jezdni 4,0m oraz zmienna szerokość poboczy 0,5 - 0,8m -korytowanie wraz z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku grubości 20cm -wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 15cm -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 4 cm -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 3 cm -wykonanie obustronnie poboczy żwirowych o szerokości 0,5 - 0,8 m 3. Płonna dz. nr 29/1 od km 0+00 do km 0+431,07 - szerokość jezdni 4,5m - wykonanie dolnej warstwy podbudowy ze żwiru grubości 10cm (na istn. drogę żwirową śr. gr. 20cm) - wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 8cm -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 4 cm -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 3 cm -wykonanie obustronnie poboczy żwirowych o szerokości 0,75m -oczyszczenie z namułu istniejącego rowu o łącznej długości ok. 740m 4. Płonna Pańska dz. nr 50 od km 0+00 do km 0+111,08 - szerokość jezdni 4,0m -korytowanie wraz z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku grubości 20cm - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 15cm -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 4 cm -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 3 cm -wykonanie obustronnie poboczy żwirowych o szerokości 1,00m -wycinka drzew 5. Karwowo Podgórne dz. nr 16 od km 0+00 do km 0+427,00 - szerokość jezdni 4,0m -korytowanie wraz z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku grubości 20cm -wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 15cm -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 4 cm -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 3 cm -wykonanie obustronnie poboczy żwirowych o szerokości 1,00m 6. Wykonanie stałego oznakowania zgodnie z projektem 7. Wykonanie zjazdów żwirowych grubości 20 cm na łącznej powierzchni ok. 270m². Przebudowa drogi gminnej relacji Goszczyno Górne - Brudzyno - Rostkowo Orszymowice na odcinku od km 0+00 do km 3+820,21 (etap I) polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z poboczami i zjazdami oraz oczyszczeniem istniejących rowów. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1. Od km 0+00 do km 2+00 - szerokość jezdni 4,5m - wykonanie dolnej warstwy podbudowy ze żwiru grubości 7cm -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm -wykonanie obustronnie poboczy żwirowych o szerokości 0,75m -wycinka drzew 2. Od km 2+00 do km 3+820,21 - zmienna szerokość jezdni asfaltowej 4,0 - 4,5 m oraz zmienna szerokość poboczy od 0,5 - 1,0m - wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni żwirem o średniej grubości warstwy 2 cm do zadanych rzędnych projektowych -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm -wykonanie warstwy ścieralnej z

betonu asfaltowego o grubości 3 cm -wykonanie obustronnie poboczy żwirowych -oczyszczenie z namułu istniejących rowów o łącznej długości 337 m 3. Wykonanie stałego oznakowania zgodnie z projektem 4. Wykonanie zjazdów żwirowych grubości 10 cm o łącznej powierzchni ok. 1168 m².

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Zamawiający informuje, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III. -Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. -Infrastruktura drogowa (drogi gminne).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Gliniojeck, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4135554,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2970431,55

Oferta z najniższą ceną: 2970431,55 / **Oferta z najwyższą ceną:** 4047112,91

Waluta: PLN.