

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Chodniki z polbruku			
1	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w	m		
d.1	0401-02	gruncie kat.III-IV	m	85.00	
		85		RAZEM	85.00
2	KNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-	m		
d.1	0404-05	kowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	85.00	
		85		RAZEM	85.00
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10	m		
d.1	0407-06	m	m	59.00	
		59		RAZEM	59.00
4	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-07	cie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²	112.24	
		64+48.24		RAZEM	112.24
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III	m ³		
d.1	0212-03	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-	m ³	22.45	
		dami samowyladowczymi na odl.do 1 km		RAZEM	22.45
		112.24*0.2			
6	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km	m ³		
d.1	0214-04	samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi	m ³	22.45	
		kat.III-IV- dalsze 3km wsp.6S		RAZEM	22.45
		112.24*0.2			
7	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - gru-	m ²		
d.1	0104-03	bość warstwy po zag. 10 cm	m ²	112.24	
		64+48.24		RAZEM	112.24
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce	m ²		
d.1	0511-02	cementowo-piaskowej (mnożnik 1,5R za chodniki po łukach)	m ²	112.24	
		64+48.24		RAZEM	112.24
2		Uzupełnienie ogrodzenia z siatki na cokole betonowym wraz z bramą i furtką			
9	KNR 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur	m ²		
d.2	0312-03	lub kształtowników stalowych - rozebranie starej bramy i furtki w celu za-	m ²	7.20	
		stąpienia ogrodzeniem		RAZEM	7.20
		1.8*(3+1)			
10	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4	m		
d.2	0701-0201	m w gruncie kat. III	m	65.00	
		65		RAZEM	65.00
11	KNR 2-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m		
d.2	1801-02		m	65.00	
		65		RAZEM	65.00
12	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr.	m		
d.2	1803-02	76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m	65.00	
		65		RAZEM	65.00
13	KNR 2-02	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami żelbetowe 20x20	szt.		
d.2	1807-02	cm	szt.	5.00	
		5		RAZEM	5.00
14	KNR 2-02	Wrota z furtkami wysokości 1.8 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siat-	kpl.		
d.2	1808-08	ki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnego z blachy	kpl.	1.00	
		o wysokości 25 cm		RAZEM	1.00
		1			
3		Teren rekreacyjny trawiasty			
15	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II zadar-	m ²		
d.3	0201-02	nionym	m ²	647.50	
		647.5		RAZEM	647.50
16	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i	m ³		
d.3	0101-01	złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³	19.43	
		647.5*0.03		RAZEM	19.43
17	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezie-	m ³		
d.3	0101-04	nie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	19.42	
		19.42			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-21 d.3 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezie- nie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km- dalsze 4km wsp.8S 19.42	m ³	RAZEM	19.42
			m ³	19.42	
19	KNR 2-21 d.3 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.065	ha	RAZEM	19.42
			ha	0.07	
20	KNR 2-21 d.3 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy- dalsze 5cm grubości wsp.5RMS 0.065	ha	RAZEM	0.07
			ha	0.07	
21	KNR 2-21 d.3 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawoże- niem 647.5	m ²	RAZEM	0.07
			m ²	647.50	
4		Ogrodzenie palisadowe drewniane		RAZEM	647.50
22	analiza d.4 własna	Wykonanie ogrodzenia typu palisadowego wys.80cm ponad terenem z półwałków drewnianych śr.80cm impregnowanych ze szprosami krzyżo- wymi na słupkach stalowych śr.50mm 35	mb		
			mb	35.00	
5		Dostawa i osadzenie wyposażenia placu zabaw		RAZEM	35.00
23	analiza d.5 własna	Dostawa i montaż terenowych stołów betonowych do tenisa prod. np Sa- ternus 1	kpl		
			kpl	1.00	
24	analiza d.5 własna	Dostawa i montaż ławek z oparciem dług 1,60m np. Lambda 5 prod. np. Saternus 5	szt	RAZEM	1.00
			szt	5.00	
25	analiza d.5 własna	Dostawa i osadzenie zestawu zabawowego "Tomek" ze zjeżdżalnią prod. np. Saternus 1	kpl	RAZEM	5.00
			kpl	1.00	
26	analiza d.5 własna	Dostawa i montaż huśtawki wagowej typu "Ważka" prod np. Saternus 1	kpl	RAZEM	1.00
			kpl	1.00	
27	analiza d.5 własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego "Lokomotywa z tunelem" prod. np Saternus 1	kpl	RAZEM	1.00
			kpl	1.00	
28	analiza d.5 własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego "Wagonik" prod. np Saternus 1	kpl	RAZEM	1.00
			kpl	1.00	
29	analiza d.5 własna	Dostawa i montaż huśtawki na sprężynie typu "Koń" prod. np Saternus 1	kpl	RAZEM	1.00
			kpl	1.00	
30	analiza d.5 własna	Dostawa i montaż karuzeli typu Bąk prod. np Saternus 1	kpl	RAZEM	1.00
			kpl	1.00	
31	analiza d.5 własna	Dostawa i montaż piaskownicy sześciokątnej o boku 1,80m prod. np Sa- ternus 1	kpl	RAZEM	1.00
			kpl	1.00	
32	analiza d.5 własna	Dostawa i montaż zestawu typu "Sześciokąt wielofunkcyjny" prod. np Sa- ternus 1	kpl	RAZEM	1.00
			kpl	1.00	
33	analiza d.5 własna	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej prod. np Saternus 1	kpl	RAZEM	1.00
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00