

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 71862-2014 z dnia 2014-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staroźreby

1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowych dla zadań : Przebudowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Zdziar Łopatki- Krawieczyn -Żochowo na terenie Gminy Staroźreby, Przebudowa drogi gminnej relacji...

Termin składania ofert: 2014-03-14

Staroźreby: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowych dla zadań: Przebudowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Zdziar Łopatki- Krawieczyn -Żochowo na terenie Gminy Staroźreby, Przebudowa drogi gminnej relacji Żochowo- Karwowo na terenie Gminy Staroźreby, Przebudowa drogi gminnej w m. Żochowo Nowe oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby
Numer ogłoszenia: 120286 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71862 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Staroźreby, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby, woj. mazowieckie, tel. 0-24 2617051, 2617065, faks 0-24 2617002.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowych dla zadań: Przebudowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Zdziar Łopatki- Krawieczyn - Żochowo na terenie Gminy Staroźreby, Przebudowa drogi gminnej relacji Żochowo- Karwowo na terenie Gminy Staroźreby, Przebudowa drogi gminnej w m. Żochowo Nowe oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowych dla zadań : Przebudowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Zdziar Łopatki-

Krawieczyn -Żochowo na terenie Gminy Starożreby, Przebudowa drogi gminnej relacji Żochowo- Karwowo na terenie Gminy Starożreby, Przebudowa drogi gminnej w m. Żochowo Nowe na terenie Gminy Starożreby oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Starożreby. Zakres prac: Przebudowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Zdziar Łopatki- Krawieczyn -Żochowo łączący drogę powiatową nr 2923W relacji Worowice Wyroby- Zdziar Wielki -Rogowo Fałęcin z drogą powiatową nr 2924W relacji Bulkowo -Góra Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie nawierzchni drogi z poboczami utwardzonymi, ze zjazdami, odprowadzeniem wód opadowych, w granicach pasa drogowego wraz z usunięciem kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym uzbrojeniem technicznym drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Zdziar Łopatki- Krawieczyn -Żochowo łączący drogę powiatową nr 2923W relacji Worowice Wyroby- Zdziar Wielki -Rogowo Fałęcin z drogą powiatową nr 2924W relacji Bulkowo -Góra o łącznej długości ok 3,83km, poprzedzonej opracowaniem koncepcji po zatwierdzeniu której, Wykonawca będzie realizował komplet dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 1. Informację o zadaniu inwestycyjnym: W pasie drogowym przebudowywanej drogi znajdują się: sieć wodociągowa, teletechniczna, energetyczna, melioracyjna. Droga w stanie istniejącym nie posiada utwardzonej nawierzchni. Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą otwartych rowów. 2. Szczegółowy zakres prac projektowych oraz uwarunkowania: - opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego w tym: jezdnia, zjazdy, pobocza, odwodnienie drogi z wykorzystaniem istn. rowów, elementów odwodnienia drogi, organizacja ruchu, na podstawie której nastąpi: - opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, - opracowanie dokumentacji przedstawiającej uzupełnienie istniejącego systemu odwodnienia o rozwiązania docelowe odwodnienia drogi, które zostaną zrealizowane w kolejnych etapach inwestycji, - zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Zdziar Łopatki- Krawieczyn -Żochowo łączący drogę powiatową nr 2923W relacji Worowice Wyroby- Zdziar Wielki -Rogowo Fałęcin z drogą powiatową nr 2924W relacji Bulkowo -Góra o łącznej długości ok 3,83km - budowa drogi o nawierzchni asfaltowej szerokości 5,0m na podbudowie z kruszywa, - konstrukcja drogi dla kategorii ruchu - KR2, - wykonanie połączeń z pozostałymi drogami o nawierzchni asfaltowej, - wykonanie zjazdów indywidualnych, publicznych o nawierzchni z kruszywa, - wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokości 1,0m , lokalnie min. 0,75m - wykonanie odwodnienia drogi z wykorzystaniem istniejących rowów, przepustów, naturalnych cieków - oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowiązującymi przepisami, - dostosowanie niwelety i geometrii drogi do istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu, - niweletę zaprojektować w sposób uwzględniający prawidłowe odwodnienie projektowanej drogi, - wytyczenie pasa drogowego - uzyskanie porozumień pomiędzy Gminą Starożreby a właścicielami działek za zajętość części prywatnych działek pod pas drogowy ok. 90 działek , - uzgodnienie kolizji według wytycznych zarządców i dysponentów sieci, - pozostałe prace wynikające ze zmian geometrii drogi w wyniku zaproponowanych rozwiązań, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, Inne postanowienia: - istniejąca nawierzchnia drogi - gruntowa, - w znacznej części droga przechodzi przez teren o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, w pozostałej części przez tereny rolne, -

teren częściowo uzbrojony w infrastrukturę techniczną (woda, sieć teletechniczna, sieć gazowa, sieć energetyczna) Zamawiający informuje że nie ma miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego i dla zadania przebudowy drogi będą wydawane decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, które Wykonawca będzie musiał uzyskać. Przebudowa drogi gminnej relacji Żochowo- Karwowo odcinek łączący się z drogą powiatową nr 2924W relacji Bulkowo -Góra Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie nawierzchni drogi z poboczeniami utwardzonymi, ze zjazdami, odprowadzeniem wód opadowych, w granicach pasa drogowego wraz z usunięciem kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym uzbrojeniem technicznym drogi gminnej relacji Żochowo- Karwowo odcinek łączący się z drogą powiatową nr 2924W relacji Bulkowo -Góra o łącznej długości ok 1,535km, poprzedzonej opracowaniem koncepcji po zatwierdzeniu której, Wykonawca będzie realizował komplet dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 1. Informację o zadaniu inwestycyjnym: W pasie drogowym przebudowywanej drogi znajdują się: sieć wodociągowa, teletechniczna, energetyczna, melioracyjna. Droga w stanie istniejącym nie posiada utwardzonej nawierzchni. Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą otwartych rowów. 2. Szczegółowy zakres prac projektowych oraz uwarunkowania: - opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego w tym: jezdnia, zjazdy, pobocza, odwodnienie drogi z wykorzystaniem istn. rowów, elementów odwodnienia drogi, organizacja ruchu, na podstawie której nastąpi: - opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, - opracowanie dokumentacji przedstawiającej uzupełnienie istniejącego systemu odwodnienia o rozwiązania docelowe odwodnienia drogi, które zostaną zrealizowane w kolejnych etapach inwestycji, - zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej relacji Żochowo- Karwowo odcinek łączący się z drogą powiatową nr 2924W relacji Bulkowo -Góra o łącznej długości ok 1,535km, - budowa drogi o nawierzchni asfaltowej szerokości 5,0m na podbudowie z kruszywa, - konstrukcja drogi dla kategorii ruchu - KR2, - wykonanie połączeń z pozostałymi drogami o nawierzchni asfaltowej, - wykonanie zjazdów indywidualnych, publicznych o nawierzchni z kruszywa, - wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokości 1,0m , lokalnie min. 0,75m - wykonanie odwodnienia drogi z wykorzystaniem istniejących rowów, przepustów, naturalnych cieków - oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowiązującymi przepisami, - dostosowanie niwelety i geometrii drogi do istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu, - niweletę zaprojektować w sposób uwzględniający prawidłowe odwodnienie projektowanej drogi, - wytyczenie pasa drogowego - uzyskanie porozumień pomiędzy Gminą Starożyreby a właścicielami działek za zajętość części prywatnych działek pod pas drogowy ok. 25 działek , - uzgodnienie kolizji według wytycznych zarządców i dysponentów sieci, - pozostałe prace wynikające ze zmian geometrii drogi w wyniku zaproponowanych rozwiązań, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, Inne postanowienia: - istniejąca nawierzchnia drogi - gruntowa, - w znacznej części droga przechodzi przez teren o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, w pozostałej części przez tereny rolne, - teren częściowo uzbrojony w infrastrukturę techniczną (woda, sieć teletechniczna, sieć gazowa, sieć energetyczna) Zamawiający informuje że nie ma miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego i dla zadania

przebudowy drogi będą wydawane decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, które Wykonawca będzie musiał uzyskać. Przebudowa drogi gminnej w m. Żochowo Nowe odcinek łączący się z drogą powiatową nr 2924W relacji Bulkowo -Góra. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie nawierzchni drogi z poboczami utwardzonymi, ze zjazdami, odprowadzeniem wód opadowych, w granicach pasa drogowego wraz z usunięciem kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym uzbrojeniem technicznym drogi gminnej w m. Żochowo Nowe odcinek łączący się z drogą powiatową nr 2924W relacji Bulkowo -Góra o łącznej długości ok 575m, poprzedzonej opracowaniem koncepcji po zatwierdzeniu której, Wykonawca będzie realizował komplet dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

1. Informację o zadaniu inwestycyjnym: W pasie drogowym przebudowywanej drogi znajdują się: sieć wodociągowa, teletechniczna, energetyczna, melioracyjna. Droga w stanie istniejącym nie posiada utwardzonej nawierzchni. Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą otwartych rowów.

2. Szczegółowy zakres prac projektowych oraz uwarunkowania: - opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego w tym: jezdnia, zjazdy, pobocza, odwodnienie drogi z wykorzystaniem istn. rowów, elementów odwodnienia drogi, organizacja ruchu, na podstawie której nastąpi: - opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, - opracowanie dokumentacji przedstawiającej uzupełnienie istniejącego systemu odwodnienia o rozwiązania docelowe odwodnienia drogi, które zostaną zrealizowane w kolejnych etapach inwestycji, - zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej w m. Żochowo Nowe odcinek łączący się z drogą powiatową nr 2924W relacji Bulkowo -Góra o łącznej długości ok 575m, - budowa drogi o nawierzchni asfaltowej szerokości 5,0m na podbudowie z kruszywa, - konstrukcja drogi dla kategorii ruchu - KR2, - wykonanie połączeń z pozostałymi drogami o nawierzchni asfaltowej, - wykonanie zjazdów indywidualnych, publicznych o nawierzchni z kruszywa, - wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokości 1,0m , lokalnie min. 0,75m - wykonanie odwodnienia drogi z wykorzystaniem istniejących rowów, przepustów, naturalnych cieków - oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowiązującymi przepisami, - dostosowanie niwelety i geometrii drogi do istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu, - niweletę zaprojektować w sposób uwzględniający prawidłowe odwodnienie projektowanej drogi, - wytyczenie pasa drogowego - uzyskanie porozumień pomiędzy Gminą Starożeby a właścicielami działek za zajętość części prywatnych działek pod pas drogowy ok. 10 działek , - uzgodnienie kolizji według wytycznych zarządców i dysponentów sieci, - pozostałe prace wynikające ze zmian geometrii drogi w wyniku zaproponowanych rozwiązań, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, Inne postanowienia: - istniejąca nawierzchnia drogi - gruntowa, - w znacznej części droga przechodzi przez teren o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, w pozostałej części przez tereny rolne, - teren częściowo uzbrojony w infrastrukturę techniczną (woda, sieć teletechniczna, sieć gazowa, sieć energetyczna) Zamawiający informuje że nie ma miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego i dla zadania przebudowy drogi będą wydawane decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, które Wykonawca będzie musiał uzyskać. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo odcinek łączy się z drogą powiatową nr 2923W relacji Worowice Wyroby-Zdziar Wielki - Rogowo Fałęcin. Przedmiot

zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie nawierzchni drogi z poboczami utwardzonymi, ze zjazdami, odprowadzeniem wód opadowych, w granicach pasa drogowego wraz z usunięciem kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym uzbrojeniem technicznym drogi gminnej w miejscowości Rogowo odcinek łączy się z drogą powiatową nr 2923W relacji Worowice Wyroby-Zdziar Wielki - Rogowo Fałęcin o łącznej długości ok 1,268km, poprzedzonej opracowaniem koncepcji po zatwierdzeniu której, Wykonawca będzie realizował komplet dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

1. Informację o zadaniu inwestycyjnym: W pasie drogowym przebudowywanej drogi znajdują się: sieć wodociągowa, teletechniczna, energetyczna, melioracyjna. Droga w stanie istniejącym nie posiada utwardzonej nawierzchni. Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą otwartych rowów.

2. Szczegółowy zakres prac projektowych oraz uwarunkowania:

- opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego w tym: jezdnia, zjazdy, pobocza, odwodnienie drogi z wykorzystaniem istn. rowów, elementów odwodnienia drogi, organizacja ruchu, na podstawie której nastąpi:
- opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej,
- opracowanie dokumentacji przedstawiającej uzupełnienie istniejącego systemu odwodnienia o rozwiązania docelowe odwodnienia drogi, które zostaną zrealizowane w kolejnych etapach inwestycji,
- zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej w miejscowości Rogowo odcinek łączy się z drogą powiatową nr 2923W relacji Worowice Wyroby-Zdziar Wielki - Rogowo Fałęcin o łącznej długości ok 1,268km,
- budowa drogi o nawierzchni asfaltowej szerokości 5,0m na podbudowie z kruszywa,
- konstrukcja drogi dla kategorii ruchu - KR2,
- wykonanie połączeń z pozostałymi drogami o nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie zjazdów indywidualnych, publicznych o nawierzchni z kruszywa,
- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokości 1,0m , lokalnie min. 0,75m
- wykonanie odwodnienia drogi z wykorzystaniem istniejących rowów, przepustów, naturalnych cieków
- oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dostosowanie niwelety i geometrii drogi do istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu,
- niweletę zaprojektować w sposób uwzględniający prawidłowe odwodnienie projektowanej drogi,
- wytyczenie pasa drogowego
- uzyskanie porozumień pomiędzy Gminą Staroźreby a właścicielami działek za zajętość części prywatnych działek pod pas drogowy ok. 55 działek ,
- uzgodnienie kolizji według wytycznych zarządców i dysponentów sieci,
- pozostałe prace wynikające ze zmian geometrii drogi w wyniku zaproponowanych rozwiązań, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

Inne postanowienia:

- istniejąca nawierzchnia drogi - gruntowa,
- w znacznej części droga przechodzi przez teren o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, w pozostałej części przez tereny rolne,
- teren częściowo uzbrojony w infrastrukturę techniczną (woda, sieć teletechniczna, sieć gazowa, sieć energetyczna)

Zamawiający informuje że nie ma miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego i dla zadania przebudowy drogi będą wydawane decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, które Wykonawca będzie musiał uzyskać. W ramach opracowania dokumentacji należy wykonać odrębnie dla każdego zadania:

- 1) odrębnie dla każdego zadania Projekty budowlane i projekty wykonawcze nawierzchni drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Zdziar Łopatki- Krawieczyn -Żochowo łączący drogę powiatową nr 2923W

relacji Worowice Wyroby- Zdziar Wielki -Rogowo Fałęcin z drogą powiatową nr 2924W relacji Bulkowo - Góra, Projekty budowlane i projekty wykonawcze nawierzchni drogi gminnej drogi gminnej relacji Żochowo-Karwowo odcinek łączący się z drogą powiatową nr 2924W relacji Bulkowo -Góra, Projekty budowlane i projekty wykonawcze nawierzchni drogi gminnej w m. Żochowo Nowe odcinek łączący się z drogą powiatową nr 2924W relacji Bulkowo -Góra oraz Projekty budowlane i projekty wykonawcze nawierzchni drogi gminnej w m. odcinek w miejscowości Rogowo odcinek łączy się z drogą powiatową nr 2923W relacji Worowice Wyroby-Zdziar Wielki - Rogowo Fałęcin wraz z zjazdami (do granic własności) w ilości 4 egzemplarze każdego opracowania. Opracowanie powinno być zaprojektowane na podstawie dokonanych przez Wykonawcę uzgodnień lokalizacji zjazdów i zajętości prywatnych działek z wszystkimi właścicielami i współwłaścicielami posesji, które to uzgodnienia będą przekazane Zamawiającemu na piśmie w oddzielnej teczce w formie protokołu z wyrażeniem zgody. 2) Projekty budowlane i projekty wykonawcze dotyczące usunięcia wszelkich kolizji w przypadku ich wystąpienia i konieczności ich uwzględnienia w trakcie realizacji inwestycji - po 4 egz. dla każdej kolizji, 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej branży oddzielnie - po 4 egz. dla każdej branży, 4) Wykonawca uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 5) Projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz, 6) Projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz., 7) Wykonanie dokumentacji usunięcia drzew kolidujących z projektowanym układem drogowym jak również wykonanie dokumentacji nasadzeń zastępczych jako rekompensaty za usuniętą roślinność, 8) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do każdej dokumentacji, 9) Wykaz opracowań, 10) Przedmiary robót wykonane dla każdej branży i każdej dokumentacji oddzielnie - po 2 egz. 11) Kosztorysy inwestorskie wykonane dla każdej branży i każdej dokumentacji oddzielnie - po 2 egz. 12) Wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektów a także urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym, 13) Wykonanie wszelkich badań, ekspertyz, pomiarów i uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz prawidłowej realizacji projektu, 14) Uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujących wszelkich warunków technicznych i wytycznych do projektowania niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji. 15) Dokonanie wszelkich uzgodnień z Inwestorem, właściwymi do tego instytucjami i organizacjami, gestorami sieci w trakcie projektowania a także przedłożenie Inwestorowi do zatwierdzenia kompletnej i posiadającej wszelkie uzgodnienia dokumentacji przed jej złożeniem przez Wykonawcę o wydanie pozwolenia na budowę. 16) Wykonawca zobowiązuje się, w zakresie projektowania, do opracowania i wzięcia odpowiedzialności za Projekt Budowlany oraz każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z umową, 17) Przekazanie Zamawiającemu kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego, przy czym dwa egzemplarze powinny posiadać oryginalne pieczętki organu administracji architektoniczno - budowlanej a dwa pozostałe egzemplarze powinny być ich kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Zamawiający wymaga aby zamówione egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Inne opracowania, które stanowią część składową opracowanej dokumentacji, a które nie wymagają zaopiniowania przez organ

administracji architektoniczno - budowlanej należy wykonać również w 4 egzemplarzach (wyjątek stanowią kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, które należy wykonać po 2 egzemplarze), 18) Przekazanie Zamawiającemu dwóch wersji elektronicznych kompletnej dokumentacji porojektowo- kosztorysowej na płycie CD lub DVD, przy czym wersja elektroniczna powinna być skanem dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza z oryginałem uzgodnień, opinii i oświadczeń, zapisanym w formacie PDF. Pierwsza wersja elektroniczna dokumentacji, z przeznaczeniem dla Inwestora, powinna zawierać skany wszystkich dokumentacji wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami. Druga wersja elektroniczna dokumentacji, z przeznaczeniem do Zamówień Publicznych, powinna zawierać skany wszystkich dokumentacji z przedmiarami bez kosztorysów inwestorskich. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej. 19) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, celem pozyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 20) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamówienie obejmuje również przygotowanie materiałów do projektowania i wykonanie następujących czynności: 1) wykonanie rozpoznania terenowo-prawnego gruntów przeznaczonych pod inwestycje, 2) uzyskanie porozumień z właścicielami działek na których będzie zlokalizowana droga, 3) uzyskanie map ewidencyjnych oraz wypisów z ewidencji gruntów, 4) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do projektowania, 5) dokonanie wszelkich uzgodnień wraz z zatwierdzeniem lub zaopiniowaniem projektów budowlanych i wykonawczych (np. Energa, Orange-Tp, WZMiUW o/Płock, Zarządcy Dróg), 6) wykonanie badań geotechnicznych z ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków posadowienia, określeniem przydatności gruntu rodzimego do zasypania wykopów i sposobu uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu, 7) wykonanie dokumentacji usunięcia drzew kolidujących z projektowanym układem drogowym jak również wykonanie dokumentacji nasadzeń zastępczych jako rekompensaty za usuniętą roślinność, 8) Wykonawca otrzyma na swój pisemny wniosek upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących projektowania, 9) przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego i wykonawczego wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę drogi w 4 egzemplarzach, 10) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego w trybie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 11) uzyskanie sprawdzenia poszczególnych projektów budowlanych i wykonawczych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe w danej specjalności, 12) uzyskanie danych wyjściowych do kosztorysowania: Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich ustalić i spisać dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej. 13) Wykonawca w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawi wstępną koncepcję projektowanej drogi wraz z lista nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję. Wykonawca dostarczy wykaz nieruchomości, które są niezbędne do realizacji przebudowy drogi i pod pas drogowy oraz podziemną infrastrukturę techniczną wraz z ich powierzchnią i właścicielem oraz załączy mapę z w/w

działkami i przebiegiem linii rozgraniczającej. Projekty drogowe winny być wykonane jako odrębne opracowania dla każdej z dróg wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający uzyskanie odrębnych pozwoleń na budowę.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Projektowanie i Realizacja Inwestycji s. c. Tomasz Górgoń i s-ka, ul. Lachmana 12/3, 09-407 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86565,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 76506,00

Oferta z najniższą ceną: 76506,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 90000,00

Waluta: PLN.