

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNNR 1 d.1 0112-02 analogia	Roboty ziemne - prace przygotowawcze Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.7965	ha ha	 0.80	
				RAZEM	0.80
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 130.35*5.29+53.23*1.48+9.24*3.04	m ² m ²	 796.42	
				RAZEM	796.42
3	KNR 2-01 d.1 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (130.35*5.29+53.23*1.48+9.24*3.04)*0.3	m ³ m ³	 238.93	
				RAZEM	238.93
4	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 130.35*5.29+53.23*1.48+9.24*3.04	m ² m ²	 796.42	
				RAZEM	796.42
2		Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną			
5	KNR 2-01 d.2 0317-0201	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (130.35+5.29+130.35+5.29)*0.3*0.6	m ³ m ³	 48.83	
				RAZEM	48.83
6	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (130.35+5.29+130.35+5.29)*0.3*0.15	m ³ m ³	 12.21	
				RAZEM	12.21
7	KNNR 1 d.2 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNNR 6 d.2 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową nakładką elastyczną 130.35+5.29+130.35+5.29	m m	 271.28	
				RAZEM	271.28
9	KNNR 6 d.2 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 130.20*5.13	m ² m ²	 667.93	
				RAZEM	667.93
10	KNR 2-23 d.2 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 12 cm Krotność = 0.8 130.20*5.13	m ² m ²	 667.93	
				RAZEM	667.93
11	KNR 2-23 d.2 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm Krotność = 0.8 130.20*5.13	m ² m ²	 667.93	
				RAZEM	667.93
3		Nawierzchnia bezpieczna			
12	d.3 wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej gr. 13mm wraz z liniami i warstwą wykończeniową 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
13	d.3 wycena indywidualna	Montaż maty elastycznej pod nawierzchnię poliuretanową, warstwa podkładowa nośna gr. 35mm (mieszanka granulatu gumowego i żwirowego) 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
4		Zeskocznia			
14	KNR 2-01 d.4 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m (2.96+9.24+2.96+9.24)*0.3*0.6	m ³ m ³	 4.39	
				RAZEM	4.39
15	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (2.96+9.24+2.96+9.24)*0.3*0.15	m ³ m ³	 1.10	
				RAZEM	1.10
16	KNNR 6 d.4 0404-04 analogia	Obrzeża drewniane o wymiarach 12x12cm mocowane na ławie betonowej (otwory fi 12 na śruby M10 rozporowe) 9.0+2.8+9.0+2.8	m m	 23.60	
				RAZEM	23.60
17	KNR 2-21 d.4 0606-07	Piaskownice - wypełnienie piaskiem 9.0*2.8*0.3	m ³ m ³	 7.56	
				RAZEM	7.56

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	d.4 wycena indywidualna	Montaż belki odbiciowej do skoku w dal	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 2-01 d.4 0317-0201	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (53.23+1.48+53.23)*0.3*0.6	m ³		
			m ³	19.43	
				RAZEM	19.43
20	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (53.23+1.48+53.23)*0.3*0.15	m ³		
			m ³	4.86	
				RAZEM	4.86
21	KNNR 1 d.4 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat. III	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNNR 6 d.4 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową nakładką elastyczną 53.23+1.48+53.23	m		
			m	107.94	
				RAZEM	107.94
23	KNNR 6 d.4 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 53.15*1.32	m ²		
			m ²	70.16	
				RAZEM	70.16
24	KNR 2-23 d.4 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 12 cm Krotność = 0.8 53.15*1.32	m ²		
			m ²	70.16	
				RAZEM	70.16
25	KNR 2-23 d.4 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm Krotność = 0.8 53.15*1.32	m ²		
			m ²	70.16	
				RAZEM	70.16
26	d.4 wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej gr. 13mm wraz z liniami i warstwą wykończeniową	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	d.4 wycena indywidualna	Montaż maty elastycznej pod nawierzchnię poliuretanową, warstwa podkładowa nośna gr. 35mm (mieszanka granulatu gumowego i żwirowego)	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		Mała architektura - ławki			
28	KNR 2-21 d.5 0607-02 analogia	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	szt		
	2		szt	2.00	
				RAZEM	2.00
6		Mała architektura - kosze na śmieci			
29	KNR 2-21 d.6 0602-07 analogia	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
	2		szt	2.00	
				RAZEM	2.00