

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Modernizacja drogi gminnej gruntowej relacji Starożreby-Sędek na terenie gminy Starożreby</b>					
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 KNR 2-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1 0119-03		równinnym	km	2.200	
		2.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
2		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
2 KNR 2-01		Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha		
d.2 0108-01			ha	0.300	
		0.3			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
3 KNR 2-01		Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.2 0110-03			mp	10.000	
		10			
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4 KNR 1		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.		
d.2 0101-04			szt.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5 KNR 1		Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie nor-	szt.		
d.2 0108-04		malnym	szt.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6 KNR 2-31		Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2 1402-05			m <sup>2</sup>	1000.000	
		1000			
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
7 KNR 2-31		Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. - dodatek za	m <sup>2</sup>		
d.2 1402-06		każde dalsze rozp. 0.5 km transportu	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 4	m <sup>2</sup>	1000.000	
		1000			
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
3		<b>Nawierzchnia żwirowa</b>			
8 KNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.3 0103-03		kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	7700.000	
		7700			
				<b>RAZEM</b>	<b>7700.000</b>
9 KNR 6		Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego	m <sup>2</sup>		
d.3 0202-08		mechanicznie	m <sup>2</sup>	7700.000	
		300*5+200*4.5+150*4+100*3.5+55*3+700*3+695*3			
				<b>RAZEM</b>	<b>7700.000</b>

**PROJDRÓG-**  
**PROJEKTOWANIE I NADZORY**  
 inż. LESZEK PIETRZAK  
 09-407 Płock, ul. Targowa 18 c  
 NIP 774-474-93-67, Regon 141039412  
 tel. 606-296-100  
 konto 96 1050 1966 1000 0023 1943 9424