

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Smardzewo</b>					
<b>1</b>		<b>Docieplenie ścian nadziemnych od zewnątrz</b>			
1 KNR-W 4- d.1 01 0722-03		Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na setach, loggiach i balkonach 245	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	245.000	
				<b>RAZEM</b>	245.000
2 KNR 0-23 d.1 2613-01		Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian 245	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	245.000	
				<b>RAZEM</b>	245.000
3 KNR 0-23 d.1 2613-02		Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży 7.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.500	
				<b>RAZEM</b>	7.500
4 KNR 0-23 d.1 2613-04		Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 245*8	szt		
			szt	1960.000	
				<b>RAZEM</b>	1960.000
5 KNR 0-23 d.1 2613-03		Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 245	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	245.000	
				<b>RAZEM</b>	245.000
6 KNR 0-23 d.1 2613-07		Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 7.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.500	
				<b>RAZEM</b>	7.500
7 KNR 0-23 d.1 2613-08		Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 72	m		
			m	72.000	
				<b>RAZEM</b>	72.000
8 KNR 0-23 d.1 2613-09		Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - zamocowanie listwy cokołowej 64	m		
			m	64.000	
				<b>RAZEM</b>	64.000
9 KNR 0-23 d.1 0933-01		Wyprawa elew. cienkowarstwowa wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 245+7.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	252.500	
				<b>RAZEM</b>	252.500
10 KNR 0-23 d.1 0933-02		Wyprawa elew. cienkowarstwowa wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 245	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	245.000	
				<b>RAZEM</b>	245.000
11 KNR 0-23 d.1 0933-04		Wyprawa elew. cienkowarstwowa wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm 7.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.500	
				<b>RAZEM</b>	7.500
<b>2</b>		<b>Docieplenie ścian od zewnątrz w gruncie</b>			
12 KNR 4-01 d.2 0104-02		Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębok.do 1.5 m wgr.kat. III 69*1.0*0.6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	41.400	
				<b>RAZEM</b>	41.400
13 KNR 4-01 d.2 0105-02		Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm wgr.kat. III 41.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	41.400	
				<b>RAZEM</b>	41.400
14 KNR 0-23 d.2 2611-01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 99	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	99.000	
				<b>RAZEM</b>	99.000
15 KNR-W 4- d.2 010722-03		Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 99	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	99.000	
				<b>RAZEM</b>	99.000
16 KNR-W 4- d.2 01 0603-03		Jednowarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem 99	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	99.000	
				<b>RAZEM</b>	99.000
17 KNR 0-23 d.2 2612-01		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 99	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	99.000	
				<b>RAZEM</b>	99.000
18 KNR 0-23 d.2 2612-06		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 99	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	99.000	
				<b>RAZEM</b>	99.000
19 KNR 0-23 d.2 2612-05		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 99*8	szt		
			szt	792.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	792.000
20	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu -	m <sup>2</sup>		
d.2	0933-01	nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	45.000	
		45		<b>RAZEM</b>	45.000
21	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu -	m <sup>2</sup>		
d.2	0933-02	ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	45.000	
		45		<b>RAZEM</b>	45.000
<b>3</b>		<b>Wymiana okien</b>			
22	NNNR3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.3	0701-04	1.5*1.5*7	m <sup>2</sup>	15.750	
				<b>RAZEM</b>	15.750
<b>4</b>		<b>Wymiana parapetów</b>			
23	KNR-W4-	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.4	01 0353-11	10.5	m	10.500	
				<b>RAZEM</b>	10.500
24	KNR-W2-	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt		
d.4	020135-02	7	szt	7.000	
				<b>RAZEM</b>	7.000
25	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów	m <sup>2</sup>		
d.4	0535-08	2.6	m <sup>2</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	2.600
26	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	2020541-01	3.67	m <sup>2</sup>	3.670	
				<b>RAZEM</b>	3.670
<b>5</b>		<b>Wymiana drzwi wewnętrznych</b>			
27	NNNR3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m <sup>2</sup>		
d.5	0702-04	11.8	m <sup>2</sup>	11.800	
				<b>RAZEM</b>	11.800
<b>6</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
28	KNR-W4-	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po- nad 0.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.6	01 1214-02	119	m <sup>2</sup>	119.000	
				<b>RAZEM</b>	119.000
29	KNR-W 4-	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.6	01 0713-01	129	m <sup>2</sup>	129.000	
				<b>RAZEM</b>	129.000
30	KNR-W4-	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.6	01 1204-05	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	264.000	
		264		<b>RAZEM</b>	264.000
<b>7</b>		<b>Wymiana sufitu podwieszonego na kasetonowy</b>			
31	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m <sup>2</sup>		
d.7	2022702-01	125	m <sup>2</sup>	125.000	
				<b>RAZEM</b>	125.000
<b>8</b>		<b>Podniesienie posadzki w pom nr 6</b>			
32	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.8	0609-03	3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	3.500
33	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.8	0607-01	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	3.500	
		3.5		<b>RAZEM</b>	3.500
34	NNNR2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.8	1202-01	3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	3.500
35	NNNR2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gru- bości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
d.8	1202-03	Krotność = 4	m <sup>2</sup>	3.500	
		3.5		<b>RAZEM</b>	3.500
36	KNR 2-02	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.8	1118-08	3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	3.500
<b>9</b>		<b>Wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej</b>			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.9	kalk. własna	Wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej	kpi		
		1	kol	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>10</b>		<b>Wymiana elektrycznego zasobnika ciepłej wody</b>			
38 d.10	KNNR4 0506-01	Dostawa i montaż wraz z kompletnym wyposażeniem elektrycznego podgrzewacza wody 100 l	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>11</b>		<b>Wymiana pokrycia dachowego</b>			
39 d.11	KNR 0-45 0101-01	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty płaskie - nie nadające się do użytku	m <sup>2</sup>		
		249	m <sup>2</sup>	249.000	
				RAZEM	249.000
40 d.11	KNR 0-45 0101-03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; gąsiory - nie nadające się do użytku	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
41 d.11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2.5	m <sup>3</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
42 d.11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 20	m <sup>3</sup>	2.500	
		2.5		RAZEM	2.500
43 d.11	kalk. własna	Utylizacja płyt azbestocementowych	t		
		5	t	5.000	
				RAZEM	5.000
44 d.11	KNR-W4- 010545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		22.8	m <sup>2</sup>	22.800	
				RAZEM	22.800
45 d.11	KNR-W4- 010545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
46 d.11	KNR-W4- 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
47 d.11	KNR-W 4- 010419-02	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie eternitowymi bezazbestowymi o odstępie łat ponad 20 cm	m <sup>2</sup>		
		249	m <sup>2</sup>	249.000	
				RAZEM	249.000
48 d.11	KNR-W 4- 010418-02	Wymiana desek dachu z desek o grubości 25 mm na styk - wyrównanie płaszczyzny dachu	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				RAZEM	50.000
49 d.11	KNR 0-1511 0519-06	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 21.6x46.0 cm	m <sup>2</sup>		
		249	m <sup>2</sup>	249.000	
				RAZEM	249.000
50 d.11	KNR-W 2- 020511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - gąsiory	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
51 d.11	NNRNKB 2020541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
		43	m <sup>2</sup>	43.000	
				RAZEM	43.000
52 d.11	NNRNKB 2020546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
53 d.11	NNRNKB 2020546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
54 d.11	NNRNKB 2020550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
55 d.11	NNRNKB 2020550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR-W2- d.11 020612-01	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome	m <sup>2</sup>		
		204	m <sup>2</sup>	204.000	
				RAZEM	204.000
<b>12</b>		<b>Obłożenie schodów zewnętrznych terrakotą</b>			
57	NNRNKB d.12 2022810-04	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES owym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m <sup>2</sup>		
		14.9	m <sup>2</sup>	14.900	
				RAZEM	14.900
<b>13</b>		<b>Pokrycie daszku nad wejściem papą termozgrzewalną</b>			
58	KNR 0-1511 d.13 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		6.5	m <sup>2</sup>	6.500	
				RAZEM	6.500
<b>14</b>		<b>Wykonanie wylewki samopoziomującej i położenie terrakoty w pom nr 1, 4, 5</b>			
59	NNRNKB d.14 2021132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5cm	m <sup>2</sup>		
		26	m <sup>2</sup>	26.000	
				RAZEM	26.000
60	KNR 2-02 d.14 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		26	m <sup>2</sup>	26.000	
				RAZEM	26.000
<b>15</b>		<b>Ułożenie wykładziny na istniejącej podłodze drewnianej</b>			
61	NNRNKB d.15 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z wykładziny	m <sup>2</sup>		
		137	m <sup>2</sup>	137.000	
				RAZEM	137.000
<b>16</b>		<b>Wzmocnienie konstrukcji budynku</b>			
62	KNR 2-05 d.16 0208-05	Konstrukcje podparć,zawieszień i osłon o masie elementu do 250 kg	t		
		2.6	t	2.600	
				RAZEM	2.600
63	KNR 4-01 d.16 0334-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubo 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla ściągów stalowych	szt.		
		37	szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
64	kalk. własna d.16	Dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie	t		
		2.6	t	2.600	
				RAZEM	2.600
<b>17</b>		<b>Poszerzenie otworów drzwiowych</b>			
65	KNR-W4- d.17 01 0346-10	Rozebranie ścianek z pustaków typu "Alfa" na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		0.66	m <sup>2</sup>	0.660	
				RAZEM	0.660
66	KNR-W 4- d.17 01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
67	KNR-W4- d.17 01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
<b>18</b>		<b>Skrócenie i pomalowanie sceny</b>			
68	KNR-W4- d.18 01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - analogia rozebranie sceny	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
69	KNR-W4- d.18 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, Ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		7.5	m <sup>2</sup>	7.500	
				RAZEM	7.500
<b>19</b>		<b>Przebudowa kominów</b>			
70	KNR-W4- d.19 01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>		
		7*(0.4*0.9+0.4*0.6)	m <sup>3</sup>	4.200	
				RAZEM	4.200
71	KNR-W2- d.19 020128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.	m <sup>3</sup>		
		4.2	m <sup>3</sup>	4.200	
				RAZEM	4.200
<b>20</b>		<b>Zamurowanie drzwi z pom socjalnego do garażu</b>			
72	KNR-W4- d.20 010442-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>		
		1.2	m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.20	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
74 d.20	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		0.8	m <sup>3</sup>	0.800	
				RAZEM	0.800
75 d.20	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków	m <sup>2</sup>		
		(do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	4.000	
		4		RAZEM	4.000
21		<b>Zainstalowanie 6 szt grzejników termowentylatorowych o mocy 2 kW</b>			
76 d.21	KNR 0-38 0103-04	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE ; typowielkość GE-10; GE-20, wysokość 0,47 m; ustawienie grzejników przenośnych w pomieszczeniu	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22		<b>Montaż hydrantu w szafce naściennej</b>			
77 d.22	KNR 4-02 0111-02	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78 d.22	KNR 2-15 0104-04	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
79 d.22	KNR 2-15 0107-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
80 d.22	KNR 2-15 0120-01	Szafki hydrantowe naścienne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
81 d.22	KNR-W2- 150138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie - zawór ujęto w pozycji wyżej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23		<b>Wentylacja pomieszczeń 7 i 8</b>			
82 d.23	KNR 2-17 0206-01	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
83 d.23	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
84 d.23	KNR-W 2- 150208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
24		<b>Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi o szerokości 1,2m</b>			
85 d.24	KNR-W4- 010346-10	Rozebranie ścianek z pustaków typu "Alfa" na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		0.8	m <sup>2</sup>	0.800	
				RAZEM	0.800
86 d.24	KNR-W 4- 01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.6	m	1.600	
				RAZEM	1.600
87 d.24	KNR3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		2.4	m <sup>2</sup>	2.400	
				RAZEM	2.400
88 d.24	KNR-W4- 01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m		
		5.4	m	5.400	
				RAZEM	5.400