

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace pomiarowe					
1 KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km			
d.1 0119-03	równinnym	km	1.588		
	1.588			RAZEM	1.588
2 Roboty nawierzchniowe					
2 KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²			
d.2 0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	6669.600		
	1588*4.2			RAZEM	6669.600
3 KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²			
d.2 0113-05		m ²	5081.600		
	1588*3.2			RAZEM	5081.600
4 KNNR 6	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²			
d.2 1005-01		m ²	5081.600		
	1588*3.2			RAZEM	5081.600
5 KNNR 6	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamien-	m ²			
d.2 1001-01	nym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ²	m ²	5081.600		
	1588*3.2			RAZEM	5081.600
6 KNR 2-31	Transp.wewn.kruszywa nat. pojazdami samowyladowczymi na odl.do 0.5 km	t			
d.2 1510-04	z załadunkiem mechanicznym kruszywa łamanego	t	914.688		
	1588*3.2*0.10*1.8			RAZEM	914.688
7 KNR 2-31	Dod.do tabl.1510 za transp.na każde dalsze 0.5 km	t			
d.2 1511-02	Krótność = 3	t	914.688		
	1588*3.2*0.10*1.8			RAZEM	914.688
3 Pobocza					
8 KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy	m ²			
d.3 1402-02		m ²	1588.000		
	1588*0.5*2			RAZEM	1588.000
9 KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm - uzupełnienie po-	m ²			
d.3 0112-04	boczy	m ²	1588.000		
	1588*0.5*2			RAZEM	1588.000

Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c.
 Tomasz Górgoń i S-ka
 09-407 Plock, ul. Łachmana 12/3
 tel. 024-2696135, tel./fax 024-2696651
 email: Projekt@nq.pl
 NIP: 774-24-78-924

mgr inż. Tomasz Górgoń
 PROJEKTANT