

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Plac zabaw					
1		Roboty rozbiórkowe urządzeń zabawowych			
1		Demontaż zjeżdżalni wraz z usunięciem i utylizacją fundamentu	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Demontaż huśtawki wahadłowej wraz z usunięciem i utylizacją fundamentu	szt		
d.1	kalk. własna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Demontaż drabinek - przepłotni wraz z usunięciem i utylizacją fundamentu	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Demontaż karuzeli obrotowej wraz z usunięciem i utylizacją fundamentu	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Demontaż trzepaka wraz z usunięciem i utylizacją fundamentu	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Demontaż huśtawki - ważki wraz z usunięciem i utylizacją fundamentu	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Przygotowanie terenu			
7	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	ha		
d.2	0207-02	30.6*12.7/10000	ha	0.039	
				RAZEM	0.039
8	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
d.2	0403-04	0.039	ha	0.039	
				RAZEM	0.039
9	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.2	0101-05	3.5*7.6	m ²	26.600	
				RAZEM	26.600
10	KNNR 6	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
d.2	0105-04	UWAGA: piasek 20cm	m ²	26.600	
	analogia	Krotność = 4 poz.9			
				RAZEM	26.600
11	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.2	0404-03	(3.5+7.6)*2	m	22.200	
				RAZEM	22.200
3		Montaż urządzeń			
12		Dostawa i montaż - huśtawka podwójna wahadłowa mix	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Dostawa i montaż - budka krasnoludka	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Dostawa i montaż - huśtawka ważka bez oparcia z oponami metalowa	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Dostawa i montaż - kiwak dwuosobowy piesek	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Dostawa i montaż - ławka bez oparcia	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Dostawa i montaż - kosz na śmieci	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18		Dostawa i montaż - tablica informacyjna z regulaminem	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Montaż ogrodzenia			
19		Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wys. 1,03m z furtką	kpl		
d.4	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000